

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4
1.	Ułożenie na kleju elastycznym glazury. Kuchnia ściany - wym. min. 30x60 (kolor biały) oraz ułożenie na podłodze gresu wym. min. 33x33, wykończenie fugami elastycznymi i cementowymi, wykończenia listwami aluminiowymi, silikonowanie: materiał + robocizna	m2	46
2.	Ułożenie płytek na ścianach w łazienkach na kleju elastycznym wym. min. 20x20, i na podłogach wym. min. 33x33, wykończenia listwami aluminiowymi, silikonowanie: materiał + robocizna	m2	44,20
3.	Zakup i montaż na kleju (lustra do łazienek), wymiary nie mniej niż 1,6m x 0,50m	kpl.	3
4.	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (wszystkie pomieszczenia): materiał + robocizna	m2	800
5.	Ułożenie paneli podłogowych AC4, montowane na podkładzie podłogowym pod panele, wykończone listwą przypodłogową typu PCV materiał + robocizna	m2	138
6.	Montaż ścian gipsowo-kartonowych wym. min. 100x2 (wydzielenie pomieszczeń): materiał + robocizna	m2	400
7.	Szpachlowanie (wszystkie pomieszczenia): materiał + robocizna	m2	800

8.	Drzwi (wszystkie pomieszczenia) - skrzydła, wypełnienie plaster miodu, podcięcie wentylacyjne w każdym skrzydle, zamek patent, + Ościeżnice regulowane: materiał + robocizna	kpl.	12
9.	Dostawa i montaż stelaży pod geberit (łazienki), wymiary stelaży: szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm: materiał + robocizna	szt.	4
10.	Listwy łączące w progach (wszystkie pomieszczenia): materiał + robocizna	mb	14
11.	Dostawa i montaż 3 misek ustępowych dla dzieci i 1 miska ustępowa dla dorosłych z deską sedesową owalną i przyciskiem w kolorze białym - materiał + robocizna	kpl.	4
12.	Grzejniki łazienkowe	szt.	1
13.	Grzejniki – szt 1, Grzejniki – szt 2, Grzejniki- szt 2, Grzejniki szt 1 materiał + robocizna - przeróbka istniejących, dopasowanie dla potrzeb aranżacji przedszkola	szt.	6
14.	Wykonanie i montaż obudowy na grzejniki	szt	4
15.	Brodzik w łazience, wymiar 80x80 z syfonem i baterią - 1 szt., umywalki w łazienkach z syfonami umywalkowymi oraz osłonami stalowymi typu Junior i bateriami umywalkowymi - 5 kpl., umywalk w pokoju nauczycielskim i toalecie socjalnej z syfonami umywalkowymi i bateriami - 2 kpl., zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem polerowany typu i baterią zlewozmywakową – 2 kpl.: zlewozmywak stalowy 2-komorowy z ociekaczem polerowany typu i baterią zlewozmywakową – 2 kpl materiał + robocizna	kpl.	1

16.	Instalacja wodno-kanalizacyjna - rury wraz z kształtkami typu Wavin, zaworami kulowymi, kątowymi i wężykami przyłączeniowymi typu izolacją z pianki polietylenowej (kuchnia, łazienki) oraz kolana, trójniki, złączki, mufy, czyszczaki oraz obejmy i uchwyty stalowe: materiał + robocizna	kpl.	1
17.	Kanalizacja pozioma - rury typu Wavin PVC-s kan.wew. wraz z kształtkami typu Wavin PVC - kolana, trójniki, złączki, mufy, czyszczaki oraz obejmy i uchwyty stalowe (łazienka, kuchnia): materiał + robocizna	kpl.	1
18.	Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowej instalacji elektrycznej	kpl	1
19.	Zakup i montaż hydrantu przeciw pożarowego	szt.	1
20.	Wykonanie instalacji gniazd 230V	szt.	60
21.	Wykonanie instalacji zasialnia bojler 1szt	szt.	1
22.	Montaż lamp oświetleniowych	szt.	50
23.	Świetlówka	szt.	50
24.	Wykonanie prac kontrolno pomiarowych	szt.	1
25.	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganie mechanicznym, doprowadzenie nawiewu i wywiewu do wszystkich nowych pomieszczeń, pomiary skuteczności przewietrzania (materiały wraz z robocizną)	kpl.	1
26.	Zakup i montaż okna	szt	3